
Förutsättningar och villkor



Golvläggning, textilplattor/matta - per kvm

- Heltäckningsmatta och textilplattor läggs per kvm
- Kapning och anpassning runt rör ingår
- Fast pris med ROT-avdrag

Detta ingår när vi lägger ditt textilgolv till fast pris:

• Läggning av heltäckningsmatta eller textilplattor ovanpå befintligt underlag
• Kapning och tillpassning av mattan eller plattorna
• Infästning med den metod golvet kräver, till exempel tejp eller fixeringslim
• Utjämning av mindre ojämnheter på 1–2 mm
• Urskärning och anpassning runt rör och andra fasta installationer
• Kapning och anpassning av lister, när lister läggs till
• Grovstädning av installationsplatsen

Förutsättningar och villkor:

• Tjänsten gäller minst 5 kvadratmeter.
• Det fasta priset gäller golvläggning i ett och samma rum. Trappor ingår inte.
• Rummet ska vara omöblerat och väggarna fria 40 cm från golvet.
• Underlaget ska vara fast, plant, rent och torrt. Större utjämning än 1–2 mm tillkommer efter överenskommelse.
• Trösklar, lister och socklar ska vara borttagna före golvläggningen. Borttagning och montering kan köpas till.
• Mattan eller plattorna ska finnas i anslutning till rummet, men inte i samma rum.
• Borttagning och bortforsling av befintlig matta ingår inte, men kan offereras.
• Bortforsling av emballage kan köpas till.
• ROT-avdraget gäller arbetskostnaden och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.