



Installation för frånluftspump

Enkelt och smidigt att inkludera installation

Vid ditt köp av frånluftsvärmepump är det smidigt att låta våra kunniga fackmän installera din frånluftsvärmepump åt dig. Att köpa en installation av oss innebär att du får en korrekt genomförd installation utförd av en expert på frånluftsvärmepumpar.

Standardinstallation

Vår standardinstallation är en enklare installation och är ett perfekt paket för dig som behöver hjälp med ihopkopplingen mot ditt befintliga frånluftssystem.

Premiuminstallation

Vår premiuminstallation är ett installationspaket där våra proffs ordnar med allt. I denna installationstjänst bär installatören in den nya värmepumpen till den plats den ska installeras, och ser till att kopplas upp mot ditt befintliga system.

En elektriker kommer att finnas på arbetsplatsen för att säkra att frånluftspumpen får rätt spänning.

När installation är färdig och du har fått instruktioner om produkten tar installatören med sig den gamla värmepumpen och kör den till en återvinningsplats.



Att tänka på innan du beställer installation

Installation utförs endast om det är ett utbyte av en befintligt pump till en ny. Du som kund, bör därför ha haft en frånluftsvärmepump installerad tidigare.

Detta innebär att din nya frånluftsvärmepump placeras på samma ställe som din tidigare pump. Värmesystem och ventilationskanaler kopplas båda upp mot de redan befintliga systemen.

Teknisk specifikation: Standardinstallation



ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Inbärning		Nej	
Demontering	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump. Bortforsling ingår ej. (Observera att demontering ej ingår för andra värmekällor än tidigare angivna).
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem		Ja	
Elinstallation		Nej	
Installation av strömbrytare		Nej	
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Nej	
Klamring av elkabel		Nej	
Igångkörning och kontroll		Ja	Igångkörning görs ej vid tillfällen när kund inte ordnat elektriker.
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna eller värmepump	Nej	Gammal värmepump eller elpanna ställs endast åt sidan.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	
Bortforsling av emballage		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör mot debitering.
Rengöring av ventilation		Nej	
Injustering av ventilation (s.k OVK)		Nej	
Isolering av ventilationsrör		Nej	Överenskommelse med installatör mot debitering. Observera att eventuell isolering av installatör endast sker upp till innertak.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resettillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex.via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.
MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Rörlängd för vatten och värme		2.5 meter	
Flexslang		4 styck	
Avstängningsventiler		4 styck	
Ventilrör		1 styck	
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Ja	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
FÖRBEREDELSE FÖR KUND		INFORMATION	
Ta emot leverans		Vid köp av standard-installation måste du själv ställa respektive del på sin installationsplats.	
Kontrollera produktens skick		Transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.	
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.			
Förberedelse av tillbehör			
Skydda väggar och golv			

Teknisk specifikation: Premiuminstallation



ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Inbärning		Ja	Ingår ej: Spiral- och vinkeltrappor, utvändiga (8 steg eller mer ingår ej) + invändiga trappor (fler än 3 steg samt enklare trappor i trä). Kund ansvarar för att platsen är fri från föremål samt att skydda ytor som kan skadas vid utförande. För avvikande förutsättningar än detta - kontakta oss för offert.
Demontering	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump. Bortforsling ingår ej. (Observera att demontering ej ingår för andra värmekällor än tidigare angivna).
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem		Ja	
Elinstallation		Ja	
Installation av strömbrytare		Ja	Inkoppling mot befintlig elcentral, skall vara i direkt närhet till pumpen samt lättillgänglig för elektriker. Mot befintliga säkringar. Extra arbete kan göras upp direkt med installatör.
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Ja	Inkoppling sker mot ny strömbrytare.
Klamring av elkabel		Ja	Klamring/uppfästning sker från elcentral till strömbrytare.
Igångkörning och kontroll		Ja	
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, inte extern varmvattenberedare eller liknande. För utbärning gäller samma villkor som vid inbärning.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	
Bortforsling av emballage		Ja	Deponering av emballage ingår.
Montering av tillbehör (rumsgivare m.m)		Nej	
Rengöring av ventilation		Nej	
Injustering av ventilation (s.k OVK)		Nej	
Isolering av ventilationsrör		Nej	Överenskommelse med installatör mot debitering. Observera att eventuell isolering av installatör endast sker upp till innertak.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex.via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.
MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Rörlängd för vatten och värme		2.5 meter	
Flexslang		4 styck	
Avstängningsventiler		4 styck	
Ventilrör		1 styck	
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Ja	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
Säkerhetsbrytare		1 styck	
Elkabel		10 meter	
Gummikabel		3 meter	
Jordfelsbrytare		Nej	Kunds ansvar - egen elektriker.
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Kunds ansvar - egen elektriker.
FÖRBEREDELSE FÖR KUND		INFORMATION	
Ta emot leverans			
Kontrollera produktens skick		Transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.	
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.			
Förberedelse av tillbehör			
Skydda väggar och golv			

version 1:2025