

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20°.

YTTERVÄGG

18st väggmoduler och 2st gavelspetsar med funkispanel 17 x 120.
Regelstomme 34 x 70, vindpapp, knutbräda 16 x 95.

MODULVAL

Moduler med fönster eller dörr se hemsida www.jabo.se eller aktuell katalog.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 34 x 120, underlagsgolvträ 21 mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Fönster-Dörrfoder 16x70 ingår.
Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller

JABO FLEX 25

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFRÖRUTSÄTTNINGAR

JABO FLEX 25 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m².

Vid placering av JABO FLEX 25 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.