



Installation för värmepumpsberedare

Enkelt och smidigt att inkludera installation

Vid ditt köp av värmepumpsberedare är det smidigt att låta våra kunniga fackmän installera din värmepumpsberedare åt dig. Att köpa en installation av oss innebär att du får en korrekt genomförd installation utförd av en expert på värmepumpsberedare.

Standardinstallation

Vår standardinstallation är ett installationspaket där våra kunniga installatörer ordnar med allt för att få din värmepumpsberedare att fungera som den ska. I denna installationstjänst bär installatören in din värmepumpsberedare till den plats där den ska installeras, och ser till att den koppas upp mot ditt befintliga system.

Tilluft och avluft tas och släpps ut i rummet där beredaren står.

När installationen är färdig och du har fått instruktioner om produkten tar installatören med sig din gamla varmvattenberedare och kör den till en återvinningsplats.



Att tänka på innan du beställer installation!

De flesta värmepumpsberedare ser annorlunda ut än en klassisk varmvattenberedare. En värmepumpsberedare behöver dessutom extra avstånd upptill om man tänkt att installera till- eller avluftskanal.

Tänk därför på att kolla upp djup, bredd och höjd och var inkopplingspunkterna på värmepumpsberedaren sitter. Ibland kan man behöva placera värmepumpsberedaren på en annan plats än där varmvattenberedaren står placerad för att det helt enkelt inte finns plats.

Teknisk specifikation: Standardinstallation



ARBETE	INGÅR	INFORMATION
Inbärning	Ja	Ingår ej: Spiral- och vinkeltrappor, utvändiga (8 steg eller mer ingår ej) + invändiga trappor (fler än 3 steg samt enklare trappor i trä). Kund ansvarar för att platsen är fri från föremål samt att skydda ytor som kan skadas vid utförande. För avvikande förutsättningar än detta - kontakta oss för offert.
Demontering		
Befintlig varmvattenberedare	Ja	
Bortforsling	Ja	
Inkoppling mot tappvatten	Ja	
Elinstallation	Nej	
Installation av/mot strömbrytare	Nej	Beredare kopplas med stickpropp
Igångkörning och kontroll	Ja	
Instruktion om handhavande	Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning	Ja	
Bortforsling av emballage	Nej	
Montering av tillbehör	Nej	
MATERIAL	INGÅR	INFORMATION
Rörlängd för vatten	5 meter	
Avstängningsventil	Ja	
Säkerhetsventil	Ja	
Blandningsventil	Ja	
Ventilrör med backventil	Ja	
Dräneringsslang kondenstråg	5 meter	
FÖRBEREDELSE FÖR KUND		INFORMATION
Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns.		
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.		
Kontroll att fungerande avstängningsventiler finns lättillgängligt		
En fungerande golvbrunn måste finnas i installationsutrymmet		