


# LAMBADA



## Forberedelse (A)

- Valg af grundplan - se eksempler
- Stigningshøjden beregnes udfra flg. formel:  $\frac{\text{etagehøjde}}{\text{antal trin} + 1} = \underline{\text{stigningshøjde}}$
- Hvis vinklen på 2 på hinanden følgende trin er større end  $20^\circ$ , kan trinene med fordel vendes ens - se figur (A2)

## Montage - Figur (1-14)

**OBS** - Trappen monteres **OPPEFRA** og **NED**

- Begynd montagen af trappen - start ved figur (1)
- HUSK at kontrollere stigningshøjde for hvert trin
- HUSK understøtning når de første 4 elementer er monteret - se figur (3)

Figur (4): FØR de 2 sidste elementer monteres, samles disse, som vist på figuren  
- UDEN at spænde dem sammen. Herefter skydes disse på plads i konstruktionen og stigningshøjden justeres.

Figur (7): Montage af trin:  
Toptrinnet vendes med den brede side, hvor gelænderet skal stå. Herefter monteres trinene nedefter skiftevis højre og venstre. OBS - det er lettest at forbore trinene til gelænder, før de monteres. Anvend vedlagte skabelon - side 12.  
Trinene placeres midt på bæringen, kontroller afstand (X) se figur (7) og afstand (Y) se figur (8).

BEMÆRK: Hvis vinklen på 2 på hinanden følgende trin er større end  $20^\circ$ , kan trinene med fordel vendes ens - ses på figur (A2) på side 7.

Figur (9-13), (14):

Montage af gelænder:

Start ved toptrinet, herefter monteres balusteren på hvert 2. trin.

Reposbaluster monteres på dæk, derefter monteres håndliste og tilsidst monteres stålwire figur (14)

**OBS:** Det er vigtigt at HELE håndlisten er monteret FØR stålwiren strammes.

## Förberedelse (A)

- Val av grundplan - se exempel
- Stigningshöjd beräknas med följande formel:  $\frac{\text{våningshöjd}}{\text{antal steg} + 1} = \underline{\underline{\text{stigningshöjd}}}$
- Om vinkelns på två på varandra följande steg är större än  $20^\circ$ , kan stegen med fördel vändas på samma håll - se figur (A2)

## Montering - Figur (1-14)

### OBS! - Trappan monteras UPPIFRÅN och NED

- Börja montera trappan - starta med figur (1)
- KOM IHÅG att kontrollera stigningshöjden för varje steg
- KOM IHÅG att stötta under när de fyra första elementen har monterats - se figur (3)

Figur (4): INNAN de två sista elementen monteras ska de sättas samman enligt bilden  
- UTAN att skruva samman dem. Sedan skjuts de på plats i konstruktionen och stigningshöjden justeras.

### Figur (7): Montering av steg:

Det översta steget vänds med den breda sidan där räcket skastå. Sedan monteras stegen nedåt ömsom höger och vänster. OSB! – Det är enklast att borra stegen till räcket innan de monteras. Använd medföljande mall – sidan 12.

Stegen placeras mitt på ramen, kontrollera avståndet (X), se figur (7) och avståndet (Y), se figur (8).

**OBSERVERA:** Om vinkelns på två på varandra följande steg är större än  $20^\circ$ , kan stegen med fördel vändas på samma håll - se figur (A2) på sidan 7.

### Figur (9-13), (14):

#### Montering av räcke:

Början med det översta trappsteget, sedan monteras balustrarna på vartannat steg.

Trapplanets baluster monteras på golvet, sedan monteras ledstången och till sist stålvajern, figur (14).

**OBS!** Det är viktigt att HELA ledstången är monterad INNAN stålvajern dras åt.

## Forberedelse (A)

- Valg af grundplan - se eksempler
- Stigningshøjden beregnes udfra flg. formel:  $\frac{\text{etagehøjde}}{\text{antal trin} + 1} = \underline{\text{stigningshøjde}}$
- Hvis vinklen på 2 på hinanden følgende trin er større end  $20^\circ$ , kan trinene med fordel vendes ens - se figur (A2)

## Montage - Figur (1-14)

### OBS!

- Trappen monteres OPPEFRA og NED
- Begynd montagen af trappen - start ved figur (1)
- HUSK at kontrollere stigningshøjde for hvert trin
- HUSK understøtning når de første 4 elementer er monteret - se figur (3)

Figur (4): FØR de 2 sidste elementer monteres, samles disse, som vist på figuren  
- UDEN at spænde dem sammen. Herefter skydes disse på plads i konstruktionen og stigningshøjden justeres.

Figur (7): Montage af trin:  
Toptrinnet vendes med den brede side, hvor gelænderet skal stå. Herefter monteres trinene nedeften skiftevis højre og venstre. OBS - det er lettest at forbore trinene til gelænder, før de monteres. Anvend vedlagte skabelon - side 12.  
Trinene placeres midt på bæringen, kontroller afstand (X) se figur (7) og afstand (Y) se figur (8).

BEMÆRK: Hvis vinklen på 2 på hinanden følgende trin er større end  $20^\circ$ , kan trinene med fordel vendes ens - ses på figur (A2) på side 7.

Figur (9-13), (14):

Montage af gelænder:  
Start ved toptrinet, herefter monteres balusteren på hvert 2. trin.  
Reposbaluster monteres på dæk, derefter monteres håndliste og tilsidst monteres stålwire figur (14)

**OBS:** Det er vigtigt at HELE håndlisten er monteret FØR stålwiren strammes.

## Preparation (A)

- Choose the required floor plan – see examples.
- Calculate the height of rise using the following formula:  $\frac{\text{floor height}}{\text{number of steps} + 1} = \underline{\text{height of rise}}$
- If the angle of two successive steps is greater than  $20^\circ$ , the steps may be turned the same way – see Figure (A2).

## Assembly (B)

NB! The staircase should be assembled from the TOP DOWNWARDS.

- Start assembling the staircase – begin with figure (1).
- REMEMBER to check the height of rise for every step.
- REMEMBER to use support once the first four elements have been assembled – see Figure (3).

Figure (4): Assemble the last two elements as shown in the figure BEFORE installing them – but DO NOT tighten.  
Next, insert in the correct place and adjust the height of rise.

Figure (7): Installing the steps:  
Turn the wide side of the top step towards the handrail. Next, install the steps working downwards, alternating right and left.

NB! It is easier to pre-drill the steps for the railing prior to installation.  
Use the enclosed template - at page 12.  
Place the steps in the middle of the support, check distance (X) – see Figure (7) and distance (Y) – see Figure (8).

NB! If the angle of two successive steps is greater than  $20^\circ$ , the steps may be turned the same way – see Figure (A2) at page 7.

Figure (9–13), (14):  
Installing the handrail:  
Start at the top step and affix the railing to every second step.  
Attach the landing rail to the floor, then fit the handrail and finally the steel wire – see Figure (14).

NB! You must install the ENTIRE handrail BEFORE tightening the steel wire.

**Vorbereitung (A)**

- Wahl des Grundrisses - siehe Beispiele Etagenhöhe
- Steigungshöhe aufgrund flgd. Formel ermitteln: Anzahl Stufen + 1 = Steigungshöhe
- Ist der Winkel zweier aufeinander folgender Stufen größer als  $20^{\circ}$ , so ist es sinnvoll, die Stufen gleich auszurichten - siehe Abb. (A2).

**Montage (B)**

**ACHTUNG** - Die Treppe von OBEN nach UNTEN montieren!

- Mit der Treppenmontage beginnen - Ausgangspunkt: Abb. (1).
- UNBEDINGT die Steigungshöhe jeder Stufe überprüfen!
- UNBEDINGT eine Abstützung nach Montage der ersten 4 Elemente anbringen  
- siehe Abb. (3)!

Abb. (4): VOR der Montage der letzten 2 Elemente diese wie in der Abb. gezeigt zusammen bauen - OHNE sie festzuziehen. Elemente anschl. in der Konstruktion in Position schieben und die Steigungshöhe justieren.


Abb. (7): Montage der Stufen:  
Die breite Seite der obersten Stufe zur Geländerseite hin ausrichten. Anschließend die Stufen abwärts im Wechsel rechts und links montieren.

**HINWEIS** - am einfachsten ist es, vor Montage der Stufen diese für das Geländer vorzubohren. Hierfür die mitgelieferte Schablone nutzen - auf Seite 12.  
Die Stufen mittig auf der Lagerung (dem Träger) platzieren; Abstand (X), siehe Abb. (7), und Abstand (Y), siehe Abb. (8), kontrollieren.


**HINWEIS:** Ist der Winkel zweier aufeinander folgender Stufen größer als  $20^{\circ}$ , so ist es sinnvoll, die Stufen gleich auszurichten - siehe Abb. (A2) - auf Seite 7.

Abb. (9-13), (14):  
Montage des Geländers:  
An der obersten Stufe beginnen; anschl. die Geländerdocken (Stäbe) an jeder 2. Stufe montieren. Die Podestdocke auf dem Bodenelement des Obergeschosses montieren, danach den Handlauf und zuletzt das Stahlseil, Abb. (14).

**ACHTUNG:** Es ist wichtig, dass der GESAMTE Handlauf VOR dem Anziehen des Stahlseils montiert worden ist.

**DK**

Bemærk venligst at der kan forekomme urenheder i komponenternes gevind. Vi har vedlagt en snittap til udbedring af dette.

**S**

Observera att komponenternas gängor kan vara smutsiga. För att avlägsna smutsen har vi bifogat en gängtapp.

**N**






Bemærk venligst at der kan forekomme urenheder i komponenternes gevind. Vi har vedlagt en snittap til udbedring af dette.

**GB**





Please note that impurities may occur in the threads of the components. We have enclosed a screw tap for correction of this.



**D**

Bitte freundlichst darauf aufmerksam sein, dass Unreinheiten im Gewinde der Teilen vorkommen können.  
Wir haben einen Gewindebohrer für Ausbesserung davon mitgeliefert.


**A****A2****A1**

<b>S min</b>	185	mm
<b>S max</b>	230	mm
<b>(step)+1</b>	<b>H min</b>	<b>H max</b>
	mm	mm
12	2220	2760
13	2405	2990
14	2590	3220
15	2775	max 3450







R1-99880-04



14





R1-99880-05